

Благоустройство территории 45 м2. Временная парковка с применением георешетки объемной, засыпка щебнем				
	Ед.изм	кол-во	стоимость за ед.	сумма, руб
Стоимость работ				119 250,00
1	выемка грунта (h=35см)	м3	15,75	3 000,00
2	укладка геотекстиля между слоями	м2	45,00	100,00
3	Подготовка основания (h=40см),засыпка, утрамбовка щебень 20 см, песок 20 см	м2	45,00	1 000,00
4	укладка георешетки	м2	45,00	500,00
Стоимость материалов и аренды техники				55 608,00
1	Песок для обустройства песчаной подготовки	м3	10,80	1 500,00
2	Щебень гравийный для обустройства песчаной подготовки	м3	8,10	2 000,00
3	геотекстиль	м2	50,00	36,00
4	георешетка объемная высотой 5 см, 210*210 мм	м2	44,10	80,00
5	доставка материалов	шт.	1,00	15 000,00
6	анкер	шт.	120,00	24,00
Итого стоимость объекта				174 858,00

Необходимы условия для заезда большого грузового транспорта.
 Участок должен быть оборудован электричеством, водой и местом для удобной близкой к месту строительства разгрузке.
 Срок работы 7 дней
 Вывоз и погрузка в авто мусора и грунта с территории не включен в стоимость.
 Необходимо место для разгрузки сыпучих материалов.
 Перемещение грунта не далее 15 м от места проведения работ.

