

Смета на строительство парковки для легкового автомобиля с применением ОБЪЕМНОЙ ГЕОРЕШЕТКИ
Естественное основание СУПЕСЬ, ПЕСОК

Благоустройство территории 100 м2. Временная парковка с применением георешетки объемной, засыпка щебнем					
	Ед.изм	кол-во	стоимость за ед.	сумма, руб	
Стоимость работ				163 635,00	
1	выемка грунта (h=47см)	м3	47,00	705,00	33 135,00
2	укладка геотекстиля между слоями 2 слоя	м2	200,00	50,00	10 000,00
3	Подготовка основания (h=47см),засыпка, утрамбовка щебень 22 см, песок 25 см	м2	100,00	705,00	70 500,00
4	укладка георешетки	м2	100,00	500,00	50 000,00
Стоимость материалов и аренды техники				146 832,00	
1	Песок для обустройства песчаной подготовки	м3	30,00	1 200,00	36 000,00
2	Щебень гравийный для обустройства песчаной подготовки	м3	26,40	2 500,00	66 000,00
3	геотекстиль 200 г/м2	м2	240,00	45,00	10 800,00
4	георешетка объемная высотой 5 см, 210*210 мм	м2	102,90	80,00	8 232,00
5	доставка материалов	шт.	1,00	15 000,00	15 000,00
6	анкер крепления георешетки	шт.	300,00	36,00	10 800,0
Итого стоимость объекта				310 467,00	

Необходимы условия для заезда большого грузового транспорта.
Участок должен быть оборудован электричеством, водой и местом для удобной близкой к месту строительства разгрузке.
Срок работы 5 дней
Вывоз и погрузка в авто мусора и грунта с территории не включен в стоимость.
Необходимо проживание рабочих на объекте
Перемещение и складирование грунта не далее 15 м от места проведения работ.

Цены указаны справочно и зависят от конкретных условий места проведения работ

